

## Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526 N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika*”.

### 1. Pytanie:

Konstrukcja jezdni i wjazdów - podbudowy.

a) opis techniczny i szczegół konstrukcyjny nawierzchni ulic oraz wjazdów

- piasek stabilizowany cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$  grub. 15cm,

b) przedmiar robót poz. P10 + P11 oraz P12

- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 12cm,

- podsypka piaskowa grub. 3cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź:

Konstrukcję podbudów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

### 2. Pytanie:

Konstrukcja chodnika. Zgodnie z opisem technicznym i rys. szczegół konstrukcyjny chodnika, należy wykonać podsypkę piaskową grub. 10cm, brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowej na wykonanie tej podsypki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję kosztorysową.

### Odpowiedź:

Ilość podsypki piaskowych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

### 3. Pytanie:

Pozycja P15 przedmiaru robót, obrzeża betonowe o wym. 20x6cm, zgodnie z SST oraz rys. szczegół konstrukcyjny chodnika należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 30x8cm. Jakie obrzeże przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

### Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe 30 x 8 cm.

### 4. Pytanie:

Przedmiar robót element A2 - podbudowy.

a) przedmiar robót

- pozycja P10+P11 podbudowy z kruszywa naturalnego w ilości 3.200,00 m<sup>2</sup>,

- pozycja P12 podsypka piaskowa w ilości 9.332,00 m<sup>2</sup>,

- pozycja P13 podbudowa betonowa w ilości 7.852,00 m<sup>2</sup>,

b) opis techniczny zestawienie powierzchni

- nawierzchnia jezdni w ilości 6.685,70 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia wjazdów w ilości 808,80 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia chodników 480,00 m<sup>2</sup>.

Łącznie powierzchnia wg opisu technicznego 7.974,50 m<sup>2</sup>.

Jakie ilości w/w pozycjach przedmiaru robót przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót.

**5. Pytanie:**

Pozycja P14 przedmiaru robót, ławy betonowe z oporem w ilości 170,80 m<sup>3</sup>. Z rysunków oraz ilości krawężników i obrzeży wynika, że ta ilość jest zaniżona. Prosimy o potwierdzenia, że do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilość zgodnie z przedmiarem robót.

**Odpowiedź:**

Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót.

**6. Pytanie:**

Ściek korytkowy.

Zgodnie z rys. szczegół konstrukcyjny ścieku korytkowego, należy wykonać ławę betonową z betonu B15 grub. 15 cm, brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowej na wykonanie ławy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję kosztorysową.

**Odpowiedź:**

Ilość ław betonowych należy przyjąć zgodnie z ilością ujętą w przedmiarze robót.

**7. Pytanie:**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. P4 i P6 średnia grub. korytowania i odwozu urobku z korytowania wynosi 15cm, zgodnie z opisem technicznym pkt. 3 średnia grub. korytowania po rozbiórce starej nawierzchni powinna wynosić 25 cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt 2.4 oraz rysunkami szczegół konstrukcyjny grub. korytowania pod jezdnie i wjazdy wynosi 39 cm, a pod chodniki 20cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Ilość korytowania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

**8. Pytanie:**

Pozycja P1, P2 i P3 przedmiaru robót, rozbiórka chodników, obrzeży i krawężników. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić odwóz w/w materiału z rozbiórki i na jaką odległość.

**Odpowiedź:**

Nie należy uwzględniać odwozu materiałów z rozbiórki. Zostaną one usunięte przez inwestora z terenu budowy.

**9. Pytanie:**

Pozycja P17 przedmiaru robót, krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm, zgodnie z dokumentacją krawężniki o takich wymiarach nie występują. Czy w tej pozycji kosztorysu ofertowego nie należałoby wycenić krawężników najazdowych o wym. 15x22cm.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić krawężniki najazdowe o wymiarach 15 x 22 cm.

**10. Pytanie:**

Zgodnie z SIWZ o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie bądź remoncie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 5.000 m<sup>2</sup> dla każdej roboty. Czy Zamawiający uzna doświadczenie firmy przy wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej o powierzchni minimum 5,000 m<sup>2</sup> dla każdej roboty.

**Odpowiedź:**

Tak.

*Burmistrz Miłakowa  
(-) Aleksander Gawryluk*