

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
A1	45312311-0	<b>Instalowanie oświetlenia -Budowa linii oświetleniowej napowietrznej w Boguchwałach.</b> 1,000	kpl		<b>1,000</b>
P1	KNNR 5 1001-0301	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych o masie do 480 kg 4,000	szt.	1,000	4,000
P2	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych 0,215	km	4,000	0,215
P3	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 4,000	km szt.	0,215 4,000	4,000
P4	KNNR 5 1003-0300	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m 4,000	kpl	4,000	4,000
P5	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach 4,000	kpl szt.	4,000 4,000	4,000