

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	45233140-2 SEKOCEN BUD	Roboty budowlane - drogowe. Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej.	mb		190,000
		190,000	mb	190,000	
A1	45111000-8 SEKOCENB UD	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.	m2		210,500
		210,500	m2	210,500	
P1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,190	km		0,190
		0,190	km	0,190	
P2	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 171,500	m2		171,500
		171,500	m2	171,500	
P3	KNR 2-31 0815-0200	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 39,000	m2		39,000
		39,000	m2	39,000	
P4	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 101,000	m		101,000
		101,000	m	101,000	
P5	KNR 2-31 0813-0700	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej 80,000	m		80,000
		80,000	m	80,000	
P6	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 142,000	m		142,000
		142,000	m	142,000	
P7	KNR 2-31 0805-0200	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 6,000	m2		6,000
		6,000	m2	6,000	
P8	KNR 2-31 0103-0200	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 210,500	m2		210,500
		210,500	m2	210,500	
A2	45233222-1 45233252-0 SEKOCENB UD	Roboty w zakresie nawierzchni ulic Roboty w zakresie chodników - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.	m2		210,500
		210,500	m2	210,500	
P9	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 193,000	m		193,000
		193,000	m	193,000	
P10	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,602	m3		7,602
		7,602	m3	7,602	
P11	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 0,240	m3		0,240
		0,240	m3	0,240	
P12	KNR 2-31 0404-0300	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80,000	m		80,000
		80,000	m	80,000	
P13	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 101,000	m		101,000
		101,000	m	101,000	
P14	KNR 2-31 0403-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12,000	m		12,000
		12,000	m	12,000	
P15	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 3,020	m3		3,020
		3,020	m3	3,020	
P16	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 151,000	m		151,000
		151,000	m	151,000	
P17	KNR-I 0-11 0320-0200	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:60/6,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		210,500

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
P18	KNR 2-01 0314-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV. 4,530	m3		4,530
P19	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 4,530	m3	4,530	4,530
A3	45112710-5 SEKOCENB UD	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - TRAWNIKI	m2		30,200
		30,200	m2	30,200	
P20	KNR 2-21 0213-0100	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim 0,003	ha		0,003
P21	KNR 2-21 0213-0200	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm Krotność= 3,00 0,003	ha	0,003	0,003
P22	KNR 2-21 0401-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II 30,200	m2		30,200
P23	KNR 2-21 0702-0100	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem 30,200	m2	30,200	30,200