

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
E1	45000000-7	Roboty budowlane - Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie w budynku Miłakowskiego Domu Kultury. 1,000	kpl		1,000
A1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe w remontowanych pomieszczeniach. 1,000	kpl	1,000	1,000
P1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 140,15	m2		140,150
P2	KNR 4-04 0102-0200	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4,044	m3	140,150	4,044
P3	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	m3	4,044	1,000
P4	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5,207	szt.	1,000	5,207
P5	KNR 4-04 0504-0100	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 5,207	m2	5,207	5,207
P6	KNR 4-04 0301-0300	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 1,68	m2	5,207	1,680
P7	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1,000	m3	1,680	1,000
P8	KNR 4-02 0109-0100	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm - demontaż. 2,000	szt.	1,000	2,000
P9	KNR 4-02 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm 1,000	szt.	2,000	1,000
P10	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki 1,000	szt.	1,000	1,000
P11	KNR 4-02 0506-0100	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm 2,000	kpl	1,000	2,000
P12	KNR 4-02 0512-0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm 2,000	m	2,000	2,000
P13	KNR 4-02 0512-0300	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm 2,000	szt.	2,000	2,000
P14	KNR 4-02 0520-0200	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 2,000	szt.	2,000	2,000
P15	KNR 4-03 1117-0100	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 54,000	kpl	2,000	54,000
P16	KNR 4-03 1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A 12,000	m	54,000	12,000
P17	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4,000	szt.	12,000	4,000
P18	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8,000	szt.	4,000	8,000
P19	KNR 4-01 0106-0400	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	szt.	8,000	2,500

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P20	KNR 4-01 0108-0900	2,5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3 m3	2,500	2,500
P21	KNR 4-01 0108-1000	2,5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3 m3	2,500	2,500
A2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty budowlane, malarskie i okładzinowe w remontowanych pomieszczeniach.	kpl		1,000
P22	KNR 2-02 1101-0702	1,000 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.	kpl m3	1,000	1,359
P23	KNR 2-02 0607-0100	2,36*5,76*0,1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m3 m2	1,359	1,359
P24	KNR 2-02 1101-0100	2,36*5,76*0,1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3 m3	1,724	1,724
P25	KNR 2-02 1102-0200	2,36*5,76*0,1+1,52*2,4*0,1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2 m2	141,150	141,150
P26	KNR 2-02 1102-0300	141,15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2 m2	141,150	141,150
P27	KNR-W 2-02 1105-0300	141,15 Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające	m2 m2	141,150	141,150
P28	KNR-W 2-02 1105-0100	141,15 Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastyry cementowy cienko-warstwowy, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2 m2	141,150	141,150
P29	KNR-W 2-02 1123-0200	141,15*1,1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju winylowym	m2 m2	155,265	155,265
P30	KNR-W 2-02 1123-0400	141,15*1,1 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2 m2	155,265	155,265
P31	KNR 4-01 0313-0200	0,25*0,12*2,0*(3,2+3,3+2,9) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3 m3	0,564	0,564
P32	KNR 4-01 0313-0400	2*(3,2+3,3+2,9) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m m	18,800	18,800
P33	KNR 4-01 0313-0600	2*(3,2+3,3+2,9) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	m m	18,800	18,800
P34	KNR 4-01 0708-0301	2*(3,2+3,3+2,9+2,1*6) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 40 cm	m m	44,000	44,000
P35	KNR-I 0-19 1024-0700	2,1 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi	m2 m2	2,100	2,100
P36	KNR-I 0-19 1024-0800	3,28 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi	m2 m2	3,280	3,280
P37	KNR-W 2-02 2006-0300	24,000 Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na podwójnym podwieszonym ruszcie metalowym	m2 m2	24,000	24,000
P38	KNR-W 2-02 0840-0700	62,000 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2 m2	62,000	62,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P39	KNR-W 2-02 2011-0400	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych 141,150	m2		141,150
P40	KNR-W 2-02 2011-0200	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych 247,250	m2	141,150	247,250
P41	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 247,250	m2	247,250	247,250
P42	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 141,500	m2	247,250	141,500
P43	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią. 141,15	m2	141,500	141,150
P44	KNR 4-01 1216-0200	Usunięcie folii. 141,15	m2	141,150	141,150
P45	KNR-W 4-02 0132-0101	Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej 1,000	szt.	141,150	1,000
P46	KNR-W 4-02 0150-0300	Wymiana termy elektrycznej 1,000	szt.	1,000	1,000
P47	KNR-W 4-02 0221-0100	Wymiana elementów zestawu umywalkowego: umywalki porcelanowej 1,000	szt.	1,000	1,000
P48	KNR-W 4-02 0221-0200	Wymiana elementów zestawu umywalkowego: spustu umywalkowego 1,000	szt.	1,000	1,000
P49	KNR-W 4-02 0221-0300	Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfonu umywalkowego mosiężnego 1,000	szt.	1,000	1,000
P50	KNR 2-15 0416-0107	Grzejniki żeliwne członowe typ T1 a 8-elementowe Umk=2,4 2,000	kpl		2,000
P51	KNR-W 5-08 0210-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu 180,000	m	2,000	180,000
P52	KNR-W 5-08 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o jednym wylocie, mocowane na zaprawę 24,000	szt.	180,000	24,000
P53	KNR-W 5-08 0309-0100	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych,końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm ² 16,000	szt.	24,000	16,000
P54	KNR-W 5-08 0307-0201	Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych podtynkowych 6,000	szt.	16,000	6,000
P55	KNR-W 5-08 0502-0900	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, dwa mocowania 52,000	kpl	6,000	52,000
P56	KNR-W 5-08 0504-0400	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, przelotowych 5,000	kpl	52,000	5,000
P57	KNR-W 5-08 0512-0102	Montaż opraw oświetleniowych compact w sufitach podwieszanych 12,000	kpl	5,000	12,000
P58	KNR-W 5-08 0511-1200	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, zawieszanych 2x40 W 35,000	kpl	12,000	35,000
A3*		Zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z załączonym wykazem.	kpl	35,000	1,00

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
A4*		Zakup i montaż mebli i wyposażenia biurowego zgodnie z załączonym wykazem.	kpl		1,00
		1,00	kpl	1,00	