
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź”

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w Pitynach
INWESTOR : Gmina Miłakowo , Urząd Miejski w Miłakowie
ADRES INWESTORA : 14-310 Miłakowo , ul. Olsztyńska 16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.23	km km	0.230	
				RAZEM	0.230
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 390.4+70.7	m ² m ²	461.100	
				RAZEM	461.100
3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 390.4+70.7	m ² m ²	461.100	
				RAZEM	461.100
4	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 390.4+70.7	m ² m ²	461.100	
				RAZEM	461.100
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 70.7	m ² m ²	70.700	
				RAZEM	70.700
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² 70.7	m ² m ²	70.700	
				RAZEM	70.700
7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 248.6	m m	248.600	
				RAZEM	248.600
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 248.6*0.04	m ³ m ³	9.944	
				RAZEM	9.944
9	KNR 0-11 0320-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 390.4	m ² m ²	390.400	
				RAZEM	390.400
10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 201.3	m m	201.300	
				RAZEM	201.300
11	KNR 2-31 1405-02	Darniowanie skarp z humusowaniem 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
12	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 3.6	t t	3.600	
				RAZEM	3.600